Technische Ausstattung
Stadthalle Alsdorf

Stadthalle Alsdorf

Tonanlage

Mischpult: Allen & Heath SQ 7

Controller / Delay:

Mitte	NEXO	Controler	PS15 MK 2
Links + Rechts	NEXO	Controler	PS15 MK 2
Bässe L / R	NEXO	Controler	PS15 MK 2
Empore oben	NEXO	Amp.Controler	PS 10
Empore unten	NEXO	Controler	PS 8
Bühnenkante Nahfeld	NEXO	Controler	PS 8

Lake LM 44 Frame 1	Lake	PA links, PA rechts, Center, Foyer
Lake LM 44 Frame 2	Lake	SB18 links, SB18 rechts, PS15 Sub links, PS15 Sub rechts,
Lake LM 44 Frame 3	Lake	Nearfills aussen, Nearfills mitte, N.C. , ELA
Lake LM 44 Frame 4	Lake	Delay Oben rechts, Oben links, Unten rechts, Unten links
Lake LM 44 Frame 5	Lake	Monitor 1, Monitor 2, Monitor 3, Sidefill

Endstufen / Lautsprecher :

1	Camco	Tecton 32.4	1600 W	Front	Links	2 x PS 15
2	Camco	Tecton 32.4	1600 W	Front	Rechts	2 x PS 15
3	Camco	Tecton 38.4	1600 W	Front	Center	2 x PS 15
4	Elektro Voice	P 3000	3000 W	Bühne	Subwoofer	2 x PS 15 Sub
5	Elektro Voice	P 3000	3000 W	Bühne	Nahfeld	6 x PS 8
6	NEXO	PS 10	800 W	Delay auf Balkon	L / R / C	4 x PS 10
7	Crest	Crest 7001	800 W	Delay unter Balkon	L / R	4 x PS 8
8	Camco	Tecton 28.2	1400 W	Delay unter Balkon	Center	6 x PS 8
9	Crest	Crest 4801	400 W	Bühne	Monitor	4 x Seeburg A 6
10	Crest	Crest 4801	400 W	Bühne	Monitor / Side fill	4 x Seeburg A 6
11	LA Audio			Geflogen im Dach	Subwoofer	2x LA SB18
12	LA Audio			Geflogen im Dach	Subwoofer	2x LA SB18

30. April 2022